

Pārvades sistēmas operatora plāna daļa, kuru ietver Kopienas plānā, 2014 līdz 2023 gadam (bez PVN)

Nr.p. k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo daļību finanšu ieguldījumā	Projekta objektu tehniskais raksturojums (apakšstaciju spriegumi, līniju garumi, norādot tehnoloģiju (maiņstrāvas, līdzstrāvas), u.c. nepieciešamie raksturojumi)	Ekspluatācijā nodošanas datums (rekonstrukcijai)	Kopā finanšu ieguldījumi (milj. Ls)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no_ līdz_)										
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. 330kV līniju savienojums "Kurzemes loks"																	
1.1.	330kV Kurzemes loka I kārtas izbūve (Grobiņa - Verntspils)	Kurzemes reģiona lietotāju elektroapgādes drošuma uzlabošana, AER (vēja elektrostaciju) pieslēgšanas iespēju palielināšana, pārvades tīkla caurlaides spēju palielināšana.	nav	Projekts paredz esošo 110kV gaisvadu EPL pastiprināšanu ar 330kV gaisvadu EPL, paredzot abu šo līniju izvietošanu uz vieniem balstiem galvenokārt esošajā 110kV EPL koridorā. Projekta ietvaros tiek paplašināta a/st. "Grobiņa" 330kV sadalne (1 pievienojums) un a/st. Imanta (1 pievienojums) 330kV sadalne, izbūvētas jaunas 330kV sadalnes a/st. "Ventspils" (5 pievienojumi) un "Tume" (3 pievienojumi). Papildus paredzēta 110kV sadaļņu rekonstrukcija a/st. "Aizpute" (4 pievienojumi), "Alsunga" (4 pievienojumi), "Dundaga" (4 pievienojumi), "Talsi" (4 pievienojumi), "Valdemārpils" (3 pievienojumi + otra līnijas ievada 6,7 km garumā izbūve), "Kandava" (4 pievienojumi), "Priedaine" (4 pievienojumi), 110kV pievienojumu un kopņu caurlaides spējas palielināšana a/st. "Tume" (5 pievienojumi), "Tukums" (4 pievienojumi), "Ķemeri"(4 pievienojumi), "Sloka" (6 pievienojumi), "Dzintari" (4 pievienojumi). 330kV līnijas caurlaides spēja posmā Grobiņa - Ventspils: 2000 A, 110kV līnijas - 1200 A. Pārējā līnijas daļā: 330kV - 1600 A, 110kV - 1000 A.	Jaunbūve	154.92	2010-2018	4.80	9.10	21.93	28.57	29.56					
1.2.	330kV Kurzemes loka II kārtas izbūve (Ventspils - Imanta)				Jaunbūve												
1.3.	330kV apakšstacijas "Grobiņa" paplašināšana				2004												
1.4.	330kV apakšstacijas "Ventspils" izbūve				1957												
1.5.	330kV apakšstacijas "Imanta" paplašināšana				1974												
1.6.	330kV apakšstacijas "Tume" izbūve				Jaunbūve												
1.7.	110/20kV apakšstacijas "Aizpute" rekonstrukcija				1979												
1.8.	110/20kV apakšstacijas "Alsunga" rekonstrukcija				1984												
1.9.	110/20kV apakšstacijas "Dundaga" rekonstrukcija				1982												
1.10.	110/20kV apakšstacijas "Valdemārpils" rekonstrukcija				1985												
1.11.	110/20kV apakšstacijas "Talsi" rekonstrukcija				1961												
1.12.	110/20kV apakšstacijas "Kandava" rekonstrukcija				1980												
1.13.	110/20kV apakšstacijas "Tume" caurlaides spēju palielināšana				1989												
1.14.	110/20kV apakšstacijas "Tukums" caurlaides spēju palielināšana				1998												
1.15.	110/20/10kV apakšstacijas "Ķemeri" caurlaides spēju palielināšana				1987												
1.16.	110/20/6kV apakšstacijas "Sloka" caurlaides spēju palielināšana				1997												
1.17.	110/20/10kV apakšstacijas "Dzintari" caurlaides spēju palielināšana				1999												
1.18.	110/20/10kV apakšstacijas "Priedaine" rekonstrukcija				1981												
1.18.	Ietekmes uz vidi novērtēšana, meža zemju transformācija, kompensācijas zemju īpašniekiem	-															
2. LV-EE trešā starpsavienojuma izbūve																	
3.	330kV gaisvadu elektropārvades līnijas izbūve	Pārvades tīkla caurlaides spēju palielināšana, Baltijas reģiona elektroapgādes drošuma palielināšana.	nav	Projekts paredz jaunas 330kV gaisvadu elektropārvades līnijas izbūvi 180km garumā (Latvijas teritorijā), kā arī apakšstacijas TEC-2 paplašināšanu (1 pievienojums). Projekta realizācijas rezultātā tiek palielināta šķērsgriezuma Latvija-Igaunija maksimālā caurlaides spēja virzienā uz Igauniju par 500MW un virzienā uz Latviju par 600MW.	Jaunbūve	71.92	2013-2020	0.50	0.80	2.20	6.10	10.82	24.70	26.70	0.00	0.00	0.00
3.1.	330 kV apakšstacijas TEC-2 (Salaspils) paplašināšana				2008 (1997)												
3.2.	330 kV apakšstacija Sindi (Kilingi -Nomme) Igaunija rekonstrukcija				ELERING īpašums												
3.4.	Ietekmes uz vidi novērtēšana, meža zemju transformācija, kompensācijas zemju īpašniekiem				-												
						226.84	Kopā	5.30	9.90	24.13	34.67	40.38	24.70	26.70	0.00	0.00	0.00

Piezīmes:

1. Starpsavienojumiem plānā norādīti projekta raksturojumi un finanšu ieguldījumi par attiecīgā projekta īstenošanu tikai Latvijas teritorijā.

Persona, kas tiesīga pārstāvēt pārvades sistēmas operatoru:

Valdes loceklis Arnis Staltmanis